SCHEDA TECNICA N° 6

UPGRADE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON MODALITA' DI RAFFRESCAMENTO ESTIVO

ARTICOLO	QUANTITA'
Fornitura e posa di 2 deumidificatori con recupero di calore da 1000 mc/h, in luogo dei due recuperatori statici a computo, e sostituzione della pompa di calore idrotermica con modello reversibile avente medesime caratteristiche di resa termica, e quant'altro necessario a rendere l'impianto fruibile in regime di raffrescamento estivo, ivi compreso l'impianto di ventilazione e l'adeguamento dell'impianto elettrico a servizio	6